



Presupuesto 01

Laboratorio de sistemas embebidos

UTN FRA (Ramón Franco 5050)

Fecha del presupuesto

21/09/2026

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
<u>Gabinete (interior 200x200x126 mm)</u>	1	\$45.741,00	\$45.741,00
<u>Riel din</u>	1	\$6.248,00	\$6.248,00
<u>Termica (6A)</u>	1	\$8.703,00	\$8.703,00
<u>Diferencial</u>	1	\$27.107,46	\$27.107,46
<u>3x Ojo de buey</u>	3	\$13.265,00	\$39.795,00
<u>Fuente de alimentación</u>	1	\$8.498,75	\$8.498,75
<u>WT32-ETH01</u>	3	\$15.719,00	\$47.157,00
<u>ULN2003</u>	3	\$1.503,00	\$4.509,00
<u>Placa (100x100 mm)</u>	3	\$2.130,00	\$6.390,00
<u>Regulador 7805</u>	3	\$743,00	\$2.229,00
<u>Disipador</u>	3	\$1.840,00	\$5.520,00
<u>Capacitor 330nF</u>	3	\$252,00	\$756,00
<u>Capacitor 100nF</u>	3	\$136,00	\$408,00
<u>Capacitor 10uF</u>	3	\$230,00	\$690,00
<u>4x Molex macho 2 vias</u>	3	\$213,00	\$639,00
<u>Molex macho 3 vias</u>	3	\$71,00	\$213,00
<u>4x Molex hembra 2 vias</u>	3	\$233,00	\$699,00
<u>Molex hembra 3 vias</u>	3	\$78,00	\$234,00
<u>11x Terminales</u>	3	\$852,00	\$2.556,00
<u>Mano de obra</u>	-	\$500.000,00	\$500.000,00

TOTAL PRESUPUESTADO \$708.093,21

Actividades a cargo del laboratorio

Armado de PCB con código cargado

Ensamble de tablero con protecciones, fuente de alimentación e indicadores luminicos

Verificar el funcionamiento del hardware y de la app al momento de la instalación

Actividades ajenas al laboratorio

Instalación de caudalimetro con cables en la zona de instalación del dispositivo

Conexión ethernet junto a sus respectivos cables

Montaje del tablero con su conexión a la red electrica y de ethernet